

12.8.2020

## Matinkylän urheilupuiston rakentaminen

*Matinkylän urheilupuiston rakennustyöt ovat alkaneet ja turvallisuuden takaamiseksi työmaa-alue on aidattu. Pyydämme huomioimaan, että aitojen siirtäminen ja ylittäminen sekä työmaa-alueella liikkuminen on kielletty. Alueella liikkuu myös työkoneita.*

Urakassa rakennetaan Matinkylän urheilupuistoon jalkapallo/tekojääkenttä jäähdytysputkistoineen, leikkipaikka, pelailunurmialue, skeittipaikka, Gräsanojan sivu-uoman viherlevennyksiä, Ladonkulmanpolku ja osa Iirislahdenpolkua, Jäätori, paikoitusalue sekä puistoraitteja. Urakkaan kuuluu myös vesihuollon rakentamista, viheralueiden raivausta ja siistimistä ja valaistuksen rakentamista erikoisvalaistuksineen. Urakassa on neljä välitavoitetta ja tällä hetkellä on käynnissä välitavoite 2 ja välitavoite 1 käynnistyy syyskuussa. Alla kuvattu välitavoitteet 1 ja 2, lisätietoa välitavoitteista löytyy hankkeen sivuilta, [linkki sivuille tästä](#).

Välitavoite 1: Iirislahdenpolku

Iirislahdenpolku alkaa Iirislahdenportilta ja johtaa uudelle jäähallille. Urakkaan kuuluu osa polun länsipäästä. Polku jatkuu hallin eteläsivua Matinkartanontielle Ladonkulmapolkuna. Iirislahdenpolulle rakennetaan hulevesiviemäri. Polku on asfalttipintainen. Välitavoite 1:n työt toteutetaan ajalla 1.9.2020-31.12.2020.

Välitavoite 2: Jalkapallokenttä, skeittipaikka, pelailunurmi, leikkipaikka ja ojan varret

Jalkapallokentälle asennetaan jäähdyttävä tekojääputkisto. Kentän pintaan asennetaan FIFA Quality vaatimukset täyttävä tekonurmi. Urheilupuistossa sijaitsee olemassa oleva skeittipuisto, joka puretaan ja korvataan uudella. Skeittipaikan pohjaa vahvistetaan stabiloimalla, rakennetaan rakennekerrokset eristyskerroksineen sekä valetaan teräsbetonilaatta. Skeittialueen betonirakenteet valetaan muotteihin ja vahvistetaan harjateräksellä. Betonirakenteiden lisäksi skeittipuistoon rakennetaan teräspankki- ja graniittivirakenteita. Skeittipaikalle asennetaan graffitiseinä, alue aidataan ja valaistaan. Pelailunurmen maapohjaa vahvistamaan asennetaan kennosto, joka täytetään murskeella ja kasvualustalla ja kylvetään nurmaksi. Uuteen leikkipaikkaan, jalkapallokentän itäpuolelle, sijoitetaan alueella olevalta leikkipaikalta osa leikkivälineistä, joita täydennetään uusilla välineillä. Gräsanojan sivu-uomaan rakennetaan levennykset suotopatojen yhteyteen vesimäärän tasaamiseksi tarvittaessa. Levennyksiin istutetaan kosteikkoon sopivia perennoja sekä asennetaan siemeneroosiomatot, joihin on kylvetty paikan olosuhteisiin sopiva niittysiemeneseos. Neljän suotopadon ydin on sepeliä, jonka sivuille rakennetaan luiskat kalliomurskeesta. Padon alle tulee suodatinkangas. Suotopadon tarkoituksena on suodattaa vedestä kiintoaines. Välitavoitteen 2:n työt tehdään 6.7.2020-15.5.2021 aikana.

Tilapäiset liikennejärjestelyt ja muuttuneet kulkureitit näkyvät liitteenä olevasta kuvasta.

**Kulkureiteistä kertovia opaskarttoja sijoitetaan myös maastoon. Pyydämme** kaikkia vanhempia opastamaan pienimpiä kulkijoita uusista reiteistä, erityisesti mikäli urheilupuiston liikennejärjestelyt vaikuttavat heidän nykyisiin kulkureitteihinsä esimerkiksi kouluun tai harjoituksiin mentäessä. Tilapäiset liikennejärjestelyt **ovat voimassa** useamman kuukauden.

Yhteistyöterveisin,  
Timo Rönkä  
Vastaava työnjohtaja  
[timo.ronka@unisport.com](mailto:timo.ronka@unisport.com)

Timo Jukola  
Vihertyöpäällikkö  
[timo.jukola@espoo.fi](mailto:timo.jukola@espoo.fi)

Lisa Nora  
Suunnitteluinsinööri  
[lisa.nora@espoo.fi](mailto:lisa.nora@espoo.fi)

